


2. Stāva plāns
M 1:200



APZĪMĒJUMI PLĀNĀ	
2	Telpu numerācija
	Esošas sienas un konstrukcijas
	Esošas durvis
	Esošs logs
	2. stāva pārseguma pastiprināšanas konstrukcija

Norādījumi pārseguma pastiprināšanai:

- Pirms darbu uzsākšanas precizēt pārseguma izlieces vērtību;
- Lai samazinātu pārseguma izlieci, tiek paredzēts pārsegumu nobalstīt laiduma vidusdaļā uz metāla palīgsijas, kura balstīsies uz mūra ārsienas un iekšējās starpsienas koka sijas.
- Balstījumā virs starpsienas koka sijas pārliecināties, ka balsts ir virs nesošās sienas.
- Starp metāla siju un ķieģeļu mūri paredzēt stiegru smalkgraudaina betona spilvenu slodzes izlīdzināšanai.
- Metāla palīgsija nolīmeņojama pēc nepieciešamības, palielinot armētā betona spilvena augstumu, balstījumā virs mūra vai paliekot atbilstoša izmēra koka starpliku, balstījumam virs iekšējās starpsienas.
- Pēc metāla palīgsijas nolīmeņošanas ir jāprecizē metāla detaļas D-1 vītņstienņa garums.
- Tērauda konstrukciju detaļu metināšana izpildāma rūpnieciski saskaņā ar LVS EN ISO 4063 pielietojot elektriskā loka un metāla aktīvās gāzes metināšanu. Tērauda konstrukcijām jāatbilst un montāža jāveic pēc EN1090-2:2008 "Tehniskās prasības tērauda konstrukcijām" un EN 1090 "Metāla konstrukciju sertificēšana" prasībām;
- Tērauda konstrukcijas attīrīt līdz tīrības pakāpei Sa 2.5 pēc ISO 8501-1. Pēc attīrīšanas elementus gruntēt un krāsot ar metāla konstrukcijām atbilstošiem alkīda sastāviem divās kārtās:

- grunts 1-2 kārtas = 80 mkr;
- krāsa 2-3 kārtas = 120 mkr;

Piezīmes:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes metros;
- Ja būvniecības laikā tiek veiktas atkāpēs no esošā BP, tad nepieciešams pārskatīt elementu nestspējas, pretējā gadījumā atbildību uzņemas celtnieks.
- Šaubu vai neskaidrību gadījumā sazināties ar būvprojekta autoru.
- Visas atkāpēs būvprojektā nepieciešams saskaņot ar būvprojekta autoru.
- Vispārīgos norādījumus skatīt lapā BK-00.

	SIA "Ceturtais stils" Cesvaines iela 30, Madona, LV-4801 Reģ.Nr. 55403015621, BRA Nr. 1200-R		Ēkas "Stāmerienas pamatskola" 2. stāva pārseguma pastiprināšanas darbi	
	Pasūtītājs: Gulbenes novada pašvaldība		Adrese:	"Stāmerienas pamatskola", Vecstāmeriena, Stāmerienas pag., Gulbenes nov., LV-4406
Būvproj.d.vad.	R.Mākalns	21.07.2022.	2. STĀVA PLĀNS	
Izstrādāja	M.Bite	21.07.2022.		
		Mērogs:	1:200	Dat: 07.2022
		Lapa: BK-01		Lapas: skat. BK-00